PLANLIHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:REFORMA DE EDIFICAÇÃO
ENDEREÇO: AV. MESSIAS PEREIRA DONATO, S/N, BAIRRO AEROPORTO VELHO, GUANAMBI, BA CEP: 46430-000
PROPRIETÁRIO: CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO SERTÃO
CNPJ: 27.024.544/0001-40
FONTE DE COMPOSIÇÃO: SINAPI AGOSTO/2019 SEM DESONERAÇÃO
ORSE JUNHO/2019

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO ALTO SERTÃO
SECRETARIA DA SAÚDE BAHIA GOVERNO DO ESTADO

ConsultPRO ENGENHARIA
CONSULTE PRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME CNPJ: 26.951.967/0001-42
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 248-A, CENTRO, SALINAS/MG – CEP:39560-000

BDI 23,50%

OUTUBRO DE 2019

	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO															PREÇO UNITÁRIO TOTAL	PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA			MATERIAL			EQUIPAMENTO			ENC. SOCIAL			TERCEIROS				
					UNT.R$	%	T.I. R$	UNT.R$	%	T.I. R$	UNT.R$	%	T.I. R$	UNT.R$	%	T.I. R$	UNT.R$	%	T.I. R$		
1.0		**DEMOLIÇÃO**																			
1.1	SINAPI 97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	**0,21**	R$ 27,82	65,54	5,84	R$ 14,62	34,46	3,07			0,00			0,00			0,00	R$ 42,44	R$ 8,91
1.2	SINAPI 97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	**13,96**	R$ 1,44	70,62	20,10	R$ 0,59	29,38	8,24			0,00			0,00			0,00	R$ 2,03	R$ 28,34
1.3	ORSE 00016	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M2	**6,59**	R$ 6,73	36,03	44,35	R$ 3,31	17,72	21,81			0,00	R$ 7,73	41,38	50,94	R$ 0,91	4,87	6,00	R$ 18,68	R$ 123,10
1.4	SINAPI 97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	**20,83**	R$ 2,20	75,52	45,83	R$ 0,71	24,48	14,79			0,00			0,00			0,00	R$ 2,91	R$ 60,62
1.5	SINAPI 97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	**20,55**	R$ 12,16	68,53	249,89	R$ 5,57	31,47	114,46			0,00			0,00			0,00	R$ 17,73	R$ 364,35
1.6	ORSE 08387	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)	M2	**0,84**	R$ 5,50	36,11	4,62	R$ 2,67	17,53	2,24			0,00	R$ 6,31	41,43	5,30	R$ 0,75	4,92	0,63	R$ 15,23	R$ 12,79
1.7	SINAPI 97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	**3,36**	R$ 4,97	30,85	16,70	R$ 2,21	69,15	7,43			0,00			0,00			0,00	R$ 7,18	R$ 24,12
1.8	SINAPI 97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	**15,60**	R$ 13,71	65,89	213,88	R$ 7,09	34,11	110,60			0,00			0,00			0,00	R$ 20,80	R$ 324,48
1.9	ORSE 12344	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO	M2	**8,40**	R$ 16,16	37,23	135,74	R$ 7,44	17,14	62,50			0,00	R$ 18,54	42,71	155,74	R$ 1,27	2,93	10,67	R$ 43,41	R$ 364,64
1.10	SINAPI 97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	**3,00**	R$ 0,70	70,53	2,10	R$ 0,29	29,47	0,87			0,00			0,00			0,00	R$ 0,99	R$ 2,97
1.11	ORSE 02499	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M3	**0,56**	R$ 22,70	35,73	12,71	R$ 11,61	18,27	6,50			0,00	R$ 26,05	41,00	14,59	R$ 3,17	4,99	1,78	R$ 63,53	R$ 35,58
1.12	ORSE 00072	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SÊPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	**0,50**	R$ 9,08	35,75	4,54	R$ 4,63	18,23	2,32			0,00	R$ 10,42	41,02	5,21	R$ 1,27	5,00	0,64	R$ 25,40	R$ 12,70
1.13	ORSE 02481	EXECUÇÃO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO	M	**2,60**	R$ 0,68	35,60	1,77	R$ 0,34	17,80	0,88			0,00	R$ 0,78	40,84	2,03	R$ 0,11	5,76	0,29	R$ 1,91	R$ 4,97

	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO															PREÇO UNITÁRIO TOTAL	PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA			MATERIAL			EQUIPAMENTO			ENC. SOCIAL			TERCEIROS				
					UNT.R$	%	T.I. R$	UNT.R$	%	T.I. R$	UNT.R$	%	T.I. R$	UNT.R$	%	T.I. R$	UNT.R$	%	T.I. R$		
1.14	ORSE 02483	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	M	**2,60**	R$ 1,01	27,90	2,63	R$ 1,33	36,74	3,46			0,00	R$ 1,17	32,32	3,04	R$ 0,11	3,04	0,29	R$ 3,62	R$ 9,41
1.15	SINAPI 72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	**6,05**	R$ 12,08	55,91	73,08	R$ 5,24	24,28	31,70	R$ 4,27	19,81	25,83			0,00			0,00	R$ 21,59	R$ 130,62
1.16	SINAPI 97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	**6,05**	R$ 0,26	16,03	1,57	R$ 0,99	59,62	5,99	R$ 0,40	24,36	2,42			0,00			0,00	R$ 1,65	R$ 9,98
				SUB TOTAIS	**R$**	**835,35**	**55%**	**R$**	**396,86**	**26%**	**R$**	**28,25**	**2%**	**R$**	**236,85**	**16%**	**R$**	**20,28**	**1%**	**R$**	**1.517,59**
2.0		**PISO/REVESTIMENTO**																			
2.1	SINAPI 94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	**0,53**	R$ 183,19	30,72	97,09	R$ 411,42	68,99	218,05	R$ 0,70	0,12	0,37			0,00	R$ 1,00	0,17	0,53	R$ 596,31	R$ 316,04
2.2	SINAPI 87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	**0,35**	R$ 118,00	22,55	41,30	R$ 405,23	77,45	141,83			0,00			0,00			0,00	R$ 523,23	R$ 183,13
2.3	ORSE 07324	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	**0,33**	R$ 8,66	11,21	2,86	R$ 57,61	74,55	19,01			0,00	R$ 9,92	12,84	3,27	R$ 1,09	1,41	0,36	R$ 77,28	R$ 25,50
2.4	ORSE 12418	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA CETIM BIANCO OU SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	**4,30**	R$ 5,72	6,94	24,60	R$ 69,46	84,33	298,68			0,00	R$ 6,54	7,94	28,12	R$ 0,65	0,79	2,80	R$ 82,37	R$ 354,19
2.5	ORSE 10617	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	**37,84**	R$ 5,70	7,65	215,69	R$ 61,60	82,71	2330,94			0,00	R$ 6,53	8,77	247,10	R$ 0,65	0,87	24,60	R$ 74,48	R$ 2.818,32
2.6	SINAPI 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	**3,20**	R$ 12,29	17,57	39,33	R$ 57,69	82,43	184,61			0,00			0,00			0,00	R$ 69,98	R$ 223,94
2.7	SINAPI 84089	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	**6,00**	R$ 17,06	18,35	102,36	R$ 75,96	81,65	455,76			0,00			0,00			0,00	R$ 93,02	R$ 558,12
				SUB TOTAIS	**R$**	**523,22**	**12%**	**R$**	**3.648,88**	**81%**	**R$**	**0,37**	**0%**	**R$**	**278,49**	**6%**	**R$**	**28,28**	**1%**	**R$**	**4.479,25**

OUTUBRO DE 2019

	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO															PREÇO UNITÁRIO TOTAL	PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA			MATERIAL			EQUIPAMENTO			ENC. SOCIAL			TERCEIROS				
					UNT.R$	%	T.I. R$	UNT.R$	%	T.I. R$	UNT.R$	%	T.I. R$	UNT.R$	%	T.I. R$	UNT.R$	%	T.I. R$		
3.0		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**																			
3.1	SINAPI 87494	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	**8,20**	R$ 23,89	36,90	195,90	R$ 40,88	63,10	335,22			0,00			0,00			0,00	R$ 64,77	R$ 531,11
3.2	SINAPI 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	**18,70**	R$ 1,78	49,57	33,29	R$ 1,83	50,43	34,22			0,00			0,00			0,00	R$ 3,61	R$ 67,51
3.3	SINAPI 87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	**19,70**	R$ 13,15	43,17	259,06	R$ 17,26	56,60	340,02	R$ 0,03	0,10	0,59			0,00	R$ 0,04	0,13	0,79	R$ 30,48	R$ 600,46
				SUB TOTAIS	**R$**	**488,24**	**41%**	**R$**	**709,46**	**59%**	**R$**	**0,59**	**0%**	**R$**	**-**	**0%**	**R$**	**0,79**	**0%**	**R$**	**1.199,08**
4.0		**ESQUADRIAS**																			
4.1	SINAPI 90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	**2,00**	R$ 34,63	10,57	69,26	R$ 293,03	89,43	586,06			0,00			0,00			0,00	R$ 327,66	R$ 655,32
4.2	SINAPI 90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	**2,00**	R$ 22,45	20,78	44,90	R$ 85,64	79,22	171,28			0,00			0,00			0,00	R$ 108,09	R$ 216,18
4.3	ORSE 11941	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO	M2	**12,60**	R$ 11,00	4,14	138,60	R$ 240,55	90,62	3030,93			0,00	R$ 12,63	4,76	159,14	R$ 1,27	0,48	16,00	R$ 265,45	R$ 3.344,67
4.4	ORSE 01884	VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, TRANSPARENTE	M2	**12,60**			0,00	R$ 217,21	100,00	2736,85			0,00		0,00	0,00			0,00	R$ 217,21	R$ 2.736,85
					R$	**252,76**	**4%**	**R$**	**6.525,12**	**94%**	**R$**	**-**	**0%**	**R$**	**159,14**	**2%**	**R$**	**16,00**	**0%**	**R$**	**6.953,02**
5.0		**COBERTURA**																			
5.1	ORSE 05045	FORRO DE PVC, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA OU PALHA, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFÍS), INSTALADO	M2	**31,79**		0,00	0,00	R$ 88,00	100,00	2797,52			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	R$ 88,00	R$ 2.797,52
				SUB TOTAIS	**R$**	**-**	**0%**	**R$**	**2.797,52**	**100%**	**R$**	**-**	**0%**	**R$**	**-**	**0%**	**R$**	**-**	**0%**	**R$**	**2.797,52**

	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO																PREÇO UNITÁRIO TOTAL	PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA			MATERIAL			EQUIPAMENTO			ENC. SOCIAL			TERCEIROS				
					UNT.R$	%	T.I. R$	UNT.R$	%	T.I. R$	UNT.R$	%	T.I. R$	UNT.R$	%	T.I. R$	UNT.R$	%	T.I. R$		
6.0		**HIDROSANITÁRIO**																				
6.1	ORSE 02104	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,40X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA.	UN	**1,00**	R$ 39,00	6,18	39,00	R$ 542,72	86,04	542,72			0,00	R$ 44,73	7,09	44,73	R$ 4,33	0,69	4,33	R$ 630,78	R$ 630,78
6.2	ORSE 11150	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM	M2	**0,84**	R$ 10,95	2,87	9,20	R$ 356,52	93,50	299,48			0,00	R$ 12,56	3,29	10,55	R$ 1,27	0,33	1,07	R$ 381,30	R$ 320,29
6.3	ORSE 01200	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UN	**1,00**	R$ 19,69	24,45	19,69	R$ 35,94	44,62	35,94			0,00	R$ 22,59	28,05	22,59	R$ 2,32	2,88	2,32	R$ 80,54	R$ 80,54
6.4	ORSE 01679	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	**1,00**	R$ 7,12	14,57	7,12	R$ 32,73	66,97	32,73			0,00	R$ 8,17	16,72	8,17	R$ 0,85	1,74	0,85	R$ 48,87	R$ 48,87
6.5	ORSE 01028	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	M	**10,00**	R$ 2,34	24,38	23,40	R$ 4,34	45,21	43,40			0,00	R$ 2,69	28,02	26,90	R$ 0,23	2,40	2,30	R$ 9,60	R$ 96,00
6.6	ORSE 03162	CAIXA DE GORDURA EM PVC, MÚLTIPLA	UN	**1,00**	R$ 10,73	8,04	10,73	R$ 109,25	81,81	109,25			0,00	R$ 12,31	9,22	12,31	R$ 1,25	0,94	1,25	R$ 133,54	R$ 133,54
6.7	ORSE 01457	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 25 MM (1") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	UN	**1,00**	R$ 5,91	9,40	5,91	R$ 49,47	78,72	49,47			0,00	R$ 6,78	10,79	6,78	R$ 0,68	1,08	0,68	R$ 62,84	R$ 62,84
6.8	ORSE 06386	*CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	UN	**1,00**	R$ 44,62	20,58	44,62	R$ 115,63	53,34	115,63	R$ 0,08	0,04	0,08	R$ 51,19	23,61	51,19	R$ 5,25	2,42	5,25	R$ 216,77	R$ 216,77
6.9	SINAPI 89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	**1,00**	R$ 2,06	23,30	2,06	R$ 6,82	76,70	6,82			0,00			0,00			0,00	R$ 8,88	R$ 8,88
				SUB TOTAIS	**R$**	**161,73**	**10%**	**R$**	**1.235,44**	**77%**	**R$**	**0,08**	**0%**	**R$**	**183,22**	**11%**	**R$**	**18,05**	**1%**	**R$**	**1.598,51**
7.0		**PINTURA**																				
7.1	ORSE 08623	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA - R1	M2	**44,53**	R$ 4,35	32,41	193,71	R$ 3,63	27,05	161,64			0,00	R$ 4,97	37,03	221,31	R$ 0,47	3,50	20,93	R$ 13,42	R$ 597,59
7.2	ORSE 08624	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M2	**207,90**	R$ 3,38	28,14	702,70	R$ 4,39	36,55	912,68			0,00	R$ 3,88	32,31	806,65	R$ 0,36	3,00	74,84	R$ 12,01	R$ 2.496,88
7.3	ORSE 02303	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA A ÓLEO, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	**8,22**	R$ 3,38	25,04	27,78	R$ 5,88	43,56	48,33			0,00	R$ 3,88	28,74	31,89	R$ 0,36	2,67	2,96	R$ 13,50	R$ 110,97
7.4	ORSE 09484	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	M2	**8,22**	R$ 3,47	24,06	28,52	R$ 6,56	45,49	53,92			0,00	R$ 3,99	27,67	32,80	R$ 0,40	2,77	3,29	R$ 14,42	R$ 118,53
7.5	ORSE 02287	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA EXTERIORES - CORES CONVENCIONAIS	M2	**207,90**	R$ 3,47	29,01	721,41	R$ 4,10	34,28	852,39			0,00	R$ 3,99	33,36	829,52	R$ 0,40	3,34	83,16	R$ 11,96	R$ 2.486,48

OUTUBRO DE 2019

	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO															PREÇO UNITÁRIO TOTAL	PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA			MATERIAL			EQUIPAMENTO			ENC. SOCIAL			TERCEIROS				
					UNT.R$	%	T.I. R$	UNT.R$	%	T.I. R$	UNT.R$	%	T.I. R$	UNT.R$	%	T.I. R$	UNT.R$	%	T.I. R$		
7.6	ORSE 02285	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS	M2	**159,81**	R$ 3,47	29,14	554,54	R$ 4,05	34,01	647,23			0,00	R$ 3,99	33,50	637,64	R$ 0,40	3,36	63,92	R$ 11,91	R$ 1.903,34
7.7	SINAPI 74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	**6,59**	R$ 8,65	60,44	57,00	R$ 5,65	39,56	37,23			0,00			0,00			0,00	R$ 14,30	R$ 94,24
				SUB TOTAIS	**R$**	**2.285,67**	**29%**	**R$**	**2.713,44**	**35%**	**R$**	**-**	**0%**	**R$**	**2.559,82**	**33%**	**R$**	**249,10**	**3%**	**R$**	**7.808,03**
8.0		**EQUIPAMENTOS**																			
8.1	ORSE 12138	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN		R$ 0,91	5,22	0,00	R$ 15,36	88,07	0,00			0,00	R$ 1,04	5,96	0,00	R$ 0,13	0,75	0,00	R$ 17,44	R$ -
8.2	ORSE 12315	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, PÓ QUÍMICO SÊCO - PQS, ABC - 12KG	UN		R$ 0,64	0,31	0,00	R$ 205,15	99,30	0,00			0,00	R$ 0,74	0,36	0,00	R$ 0,06	0,03	0,00	R$ 206,59	R$ -
8.3	ORSE 05158	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS	M	**48,47**	R$ 0,63	21,00	30,54	R$ 1,58	52,67	76,58			0,00	R$ 0,72	24,00	34,90	R$ 0,07	2,33	3,39	R$ 3,00	R$ 145,41
8.4	SINAPI 93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	**8,40**	R$ 5,59	23,11	46,96	R$ 18,55	76,64	155,82	R$ 0,03	0,13	0,25			0,00	R$ 0,03	0,13	0,25	R$ 24,20	R$ 203,28
8.5	SINAPI 93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	**3,40**	R$ 13,43	30,00	45,66	R$ 31,26	69,80	106,28	R$ 0,03	0,07	0,10			0,00	R$ 0,06	0,14	0,20	R$ 44,78	R$ 152,25
8.6	SINAPI 93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M		R$ 5,19	27,31	0,00	R$ 13,82	72,58	0,00			0,00			0,00	R$ 0,02	0,11	0,00	R$ 19,03	R$ -
				SUB TOTAIS	**R$**	**123,15**	**25%**	**R$**	**338,69**	**68%**	**R$**	**0,35**	**0%**	**R$**	**34,90**	**7%**	**R$**	**3,85**	**1%**	**R$**	**500,94**
9.0		**ELETRICA / LÓGICA**																			
9.1	ORSE 03298	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT	**10,00**	R$ 39,26	27,18	392,60	R$ 55,70	38,56	557,00			0,00	R$ 45,05	31,19	450,50	R$ 4,45	3,08	44,50	R$ 144,46	R$ 1.444,60
9.2	ORSE 03954	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL.REATOR PARTIDA RÁPIDA E LAMPADAS - REV. 01	UN	**3,00**	R$ 10,95	11,12	32,85	R$ 73,67	74,83	221,01			0,00	R$ 12,56	12,76	37,68	R$ 1,27	1,29	3,81	R$ 98,45	R$ 295,35
9.3	ORSE 05006	PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 5E	UN	**4,00**	R$ 52,34	21,44	209,36	R$ 125,62	51,47	502,48			0,00	R$ 60,05	24,60	240,20	R$ 6,06	2,48	24,24	R$ 244,07	R$ 976,28
9.4	SINAPI 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	**10,00**	R$ 9,23	38,45	92,30	R$ 14,78	61,55	147,80			0,00			0,00			0,00	R$ 24,01	R$ 240,10
				SUB TOTAIS	**R$**	**727,11**	**25%**	**R$**	**1.428,29**	**48%**	**R$**	**-**	**0%**	**R$**	**728,38**	**25%**	**R$**	**72,55**	**2%**	**R$**	**2.956,33**
10.0		**LIMPEZA**																			
10.1	ORSE 2450	LIMPEZA GERAL	M2	**87,21**	R$ 0,45	26,47	39,24	R$ 0,67	39,41	58,43			0,00	R$ 0,52	30,59	45,35	R$ 0,06	3,53	5,23	R$ 1,70	R$ 148,26
				SUB TOTAIS	**R$**	**39,24**	**26%**	**R$**	**58,43**	**39%**	**R$**	**-**	**0%**	**R$**	**45,35**	**31%**	**R$**	**5,23**	**4%**	**R$**	**148,26**
		TOTAL GERAL			**R$**	**6.714,05**	**18%**	**R$**	**24.517,37**	**66%**	**R$**	**36,62**	**0%**	**R$**	**5.219,29**	**14%**	**R$**	**511,45**	**1%**	**R$**	**36.998,77**
					MÃO DE OBRA C/ BDI			**MATERIAL C/ BDI**			**EQUIPAMENTO C / BDI**			**ENC. SOCIAL C/ BDI**			**TERCEIROS C/ BDI**			**TOTAL C/ BDI**	